

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn -Etap II. Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie
ADRES INWESTYCJI : Nowy Korczyn, 1247, 1278, 1244, 1245
INWESTOR : Gmina Nowy Korczyn
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2021

mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
upr. bud. KI-139/90

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa ubytków i pęknięć murów zabytkowych			
1.1		Elewacja wschodnia			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglanych gzymsów zewnętrznych oraz ubytków w licu muru	m ³		
d.1.	0315-04	Ściana wschodnia 0,8m3			
1		0.8	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
2	KNR AT-25	Naprawa pęknięć murów nad nadprożami okien górnych metodą iniekcji ciśnieniowej dwustronny w ścianie o grubości 103 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
d.1.	0106-07	3.76	m	3.76	
1				RAZEM	3.76
3	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.	0101-04				
1		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
4	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.	0102-06				
1		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
5	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
d.1.	0304-06				
1		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
1.2		Elewacja południowa			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglanych gzymsów zewnętrznych oraz ubytków w licu muru	m ³		
d.1.	0315-04	Ściana wschodnia 0,8m3			
2		1.7	m ³	1.70	
				RAZEM	1.70
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.	0101-04				
2		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
8	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.	0102-06				
2		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
9	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
d.1.	0304-06				
2		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
1.3		Elewacja północna			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglanych gzymsów zewnętrznych oraz ubytków w licu muru	m ³		
d.1.	0315-04	Ściana wschodnia 0,8m3			
3		2.1	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
11	KNR AT-25	Naprawa pęknięć murów nad nadprożami okien górnych metodą iniekcji ciśnieniowej dwustronny w ścianie o grubości 127 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
d.1.	0106-07	3.76	m	3.76	
3				RAZEM	3.76
12	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.	0101-04				
3		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
13	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.	0102-06				
3		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
14	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
d.1.	0304-06				
3		165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
1.4		Elewacja zachodnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglanych gzymsów zewnętrznych oraz ubytków w licu muru	m ³		
d.1.	0315-04	Ściana wschodnia 0,8m3			
4		1.9	m ³	1.90	
				RAZEM	1.90
16	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.	0101-04				
4		109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
17	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.	0102-06				
4		109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
18	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
d.1.	0304-06				
4		109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
2		Wykonanie opaski z płyt chodnikowych wibroprasowanych wokół budynku synagogi			
19	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do			
		1 km			
		Powierzchnia opaski= 31,5x1,2x2+14,5x1,2*2=110,40 m2			
		Średnia głębokość wykopu pod podbudowę i nawierzchnię= 35 cm			
		110,4*0,35=36,84 m3			
		110,4*0,35	m ³	38,64	
				RAZEM	38,64
20	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0106-01				
		110,4	m ²	110,40	
				RAZEM	110,40
21	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po za-	m ²		
d.2	0106-02	gęszczeniu			
		Krotność = 4			
		110,4	m ²	110,40	
				RAZEM	110,40
22	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.2	0114-05	cm			
		110,4	m ²	110,40	
				RAZEM	110,40
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.2	0407-03	spoin piaskiem			
		96,7	m	96,70	
				RAZEM	96,70
24	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych wibroprasowanych 50x50x5 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0502-06	wej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		110,4	m ²	110,40	
				RAZEM	110,40
3		Wykonanie tablicy informacyjnej			
25		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej na konstrukcji stalowej fundamentowanej w	kpl		
d.3	kalkulacja in-	gruncie			
dywidualna		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Rusztowania			
26	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.4	1610-01				
		1620	m ²	1 620,00	
				RAZEM	1 620,00
5		Koszty nadzoru konserwatorskiego			
27		Koszty nadzoru konserwatorskiego	kpl		
d.5	wycena indy-				
widualna		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK
upr. bud. KP139/90