

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 002407T Kawęczyn - Brzostków - wał przeciwpowodziowy - Etap I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton 800*4.0*0.05	t t	 160.000	
				RAZEM	160.000
2	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.o ładowności 10-15 ton 800*4	m ² m ²	 3200.000	
				RAZEM	3200.000